

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΜΑΪΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 292

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων δυο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παρ. 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4).

2. Τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

3. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) (Α' 141)» και 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. 24102/728/14.3.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της κοινότητας Γουμένισσας (ν. Κιλκίς)» (Δ' 436).

6. Την υπ' αριθ. 81783/4618/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης περιοχής του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς).

7. Τις υπ' αριθ. 74/87 και 98/97 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Γουμένισσας.

8. Τις υπ' αριθ. 5 (θέμα 1/9.2.88), 8 (θέμα 4/5.4.88) και 11 (θέμα 3/17.6.88) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Κιλκίς.

9. Την υπ' αριθ. 912/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων δυο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς) ως εξής:

I. Του τμήματος που είναι οικισμός προ του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένος με την υπ' αριθ. 81783/4618/88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923.

II. Των λοιπών τμημάτων της που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και

III. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πλατειών, πάρκων, δημοτικών σχολείων, χώρος γυμνασίου - λυκείου, πυροσβεστικού σταθμού, βρεφονηπιακού σταθμού - νηπιαγωγείου - διοίχησης, χώρος Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας, Ιερού Ναού, Ιερού Ναού - Δημοτικού Καταστήματος, παιδικού σταθμού - νηπιαγωγείου, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα εννέα (9) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 25545/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παράγρ. II του παρόντος και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού προ του έτους 1923 που επίσης το σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παράγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5 του π.δ/τος 81/1980 (Α' 27).

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δυο (2), τριών (3) και πέντε (5) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5

1. Καθορίζεται ζώνη κοινωνικού συντελεστή όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα με την ένδειξη Ζ.Κ.Σ.

2. Στη ζώνη αυτή για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγρ. 6 του ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής) δύο (2). Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε ένδεκα (11) μέτρα.

3. Η εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή δόμησης ισχύει για οικόπεδα εμβαδού άνω των τετρακοσίων (400) τ.μ.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Α και Β όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

I. Τομέας Α (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προ του 1923)

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια

α) τα οικόπεδα τα οποία στις 13.3.1981 ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 π.δ/τος (Α' 138) είχαν ελάχιστο πρόσωπο οχτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τ.μ.

β) τα οικόπεδα τα οποία στις 27.7.1979 ημερομηνία δημοσίευσης του από 19.7.1979 π.δ/τος (Δ' 401) είχαν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

γ) τα οικόπεδα τα οποία στις 2.7.68 ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.68 π.δ/τος (Δ' 111) είχαν ελάχιστο πρόσωπο έξι (6) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν ογδόντα (80) τ.μ.

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 μ^2 και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα μικρότερου των 200 μ^2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 160 μ^2.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 40%.

ΙΙ. Τομέας Β (αραιοδομημένο - αδόμητο τμήμα)

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β) τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 και έχουν:

– Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα

– Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 μ^2 και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρων.

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα τοις εκατό (70%) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ., εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμιση μέχρι της 10.3.1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δέκα (10) μέτρα. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση 40%.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Απριλίου 1989


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΠΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Μεθοδος συντ
Χρονος συνταξ

ΚΔ. 11.64
1/04 06

ΕΠΑ
82-84

Γ. 25345/89
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς)

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-



3 4

5

7

07	
019	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
	Ταχυμετρικη Αποτυπωση
	Γεναρης '84

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


1:1000

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Π.Π.Ε

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
	ΚΙΛΚΙΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	

ΚΔ 1164
1/04.05

Ε.Π.Α
82-84

94.250
771600

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1 2
3 4
5 6
7 8

771000
94.250

Γ. 25545/89
Έγκριση
οδομικής μελέτης τμημάτων δυο
οδομικών ενοτήτων του οικισμού
νισσας του δήμου Γουμένισσας
Κιλκίς)

6 Απριλίου 1989

Δ/ντής

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	07	ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	019	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Μεθοδος συνταξης		Ταχυμετρικη Αποτυπωση
Χρονος συνταξης		Γεναρης '84

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ


ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΠΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Β
Α
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΔ 11.64
1/03 06

Ε.Π.Α
82-84




Γ. 25545/89
Έγκριση
πολεοδομικής μελέτης τμημάτων
δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Γουμένισσας
(ν. Κιλκίς).

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1 2



5 6

7 8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΠΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α
Β
ΠΑΡΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΔ 11 64
1 /03.05

Ε.Π.Α
82-84

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1	2
3	4
5	6
7	8

Γ. 25545/89
Έγκριση
πολεοδομικής μελέτης τμημάτων
πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς)

6 Απριλίου 1989

Ο Υπουργός
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	07	ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	019	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Μέθοδος σύνταξης		Ταχυμετρική Αποτύπωση
Χρόνος σύνταξης		Γενάρης '84

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

1/03.04

771000

Ε.Π.Α
82-84

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ... ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1	2	
3	4	4α
5	6	
7	8	

25545/89


1989

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π-21 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΚΙΛΚΙΣ



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΠΠΕ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
772200
929100
ΓΥΜΝΑΣΙ
ΛΥΚΕΙΟ
A
771600
929100
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ



Υ.Χ.Ο.Π

ΕΠΑ
82-84

Γ 25545/89
Έγκριση
πολεοδομικής μελέτης τμημάτων
δυο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς)

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1	2
3	4
5	6
7	8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000


ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ


ΙΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
A
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΕΠΑ
82.84



Γ. 25545/89
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας (ν. Κιλκίς).

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-21

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000


ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Π.Π.Ε.


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

92450
722001



771600
92450

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤ Μεθοδο Χρονος



Ε.Π.Α
82.84

Γ 35545/89
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς)

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. Κοκκοτάκης

1	2
3	4
5	6
7	8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-21

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

1:1000

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΠΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




771000
92450

DATUM

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 1000	ΝΟΜΟΣ
	ΚΙΛΚΙΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ		ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
			Μεθοδος συντ
			Χρονος συντ

ΚΔ 11.64
1/01.05



771000
92900

	07	ΚΙΛΚΙΣ
	019	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
αξης		Ταχυμετρικη Αποτυπωση
ξης		Γεναρης '84

Γ: 25545/89
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων δυο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του δήμου Γουμένισσας (ν. Κιλκίς).

6 Απριλίου 1989

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1	2
3	4
5	6
7	8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-21

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1 1000

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΚΙΛΚΙΣ